

Commune de CANY BARVILLE

BORDEREAU DE PRIX

Lot unique : BARDAGE SPORTICAUX

Désignation de la nature des travaux :

Essentage du mur en brique du pignon extérieur côté sud

Bardage sur le mur de l'entrée au sous-sol côté sud

		Quantité	Prix H.T.	Total H.T.	Total T.T.C.
1	<p>Installation de chantier le prix rémunère les prestations: L'installation et le repliement des installations assurant la sécurité et l'hygiène des travailleurs: - l'amenée du matériel</p> <p>- la signalisation à l'égard de la circulation publique suivant les dispositions en vigueur - la réalisation de cheminement provisoire pour l'accès aux batiments</p> <p style="text-align: right;">Forfait</p>				
2	<p>Fourniture et pose d'un échafaudage réglementaire ou travaux à la nacelle pour l'ensemble des travaux</p> <p style="text-align: right;">Forfait</p>				
3	<p>Réalisation d'une ossature bois, y compris l'ensemble des fixations, toutes sujétions comprises et compatible avec la brique.</p> <p style="text-align: right;">M2</p>				
4	<p>Réalisation d'un vide d'air, entre le mur et l'isolation.</p> <p style="text-align: right;">M2</p>				
5	<p>Réalisation d'une isolation, l'isolant sera du type Iso façade, laine Isover, matelas de 100mm, avec une densité minimum R3 (une variante sera demandée)</p> <p style="text-align: right;">ML</p>				
6	<p>Réalisation d'un bardage de part et d'autre de l'ouvrage métallique et bois central. La composition du bardage sera soit : - En panneau de résine de polyuréthane type Funder Max - En panneau à base de bois et de résines type Werzault Autres types, sauf acier ou ardoise - Epaisseur des panneaux minimum 8 mm - Résistance au feu M2 La teinte sera d'une couleur approchant la couleur de la brique et sera déterminée sur présentation de quelques échantillons fournis par l'entreprise adjudicataire.</p> <p style="text-align: right;">M2</p>				
7	<p>Fourniture et pose des rives et accessoires de fixation Rives de côté, rive haute de jonction avec la toiture bande de soubassement pour l'aération. Ce matériel sera soit : -en Tôle acier pré laquée 35 micron bhd 75/100 -en tôle aluminium peint laqué La teinte sera d'une couleur approchant la couleur de la brique et sera déterminée sur présentation de quelques échantillons fournis par l'entreprise adjudicataire.</p> <p style="text-align: right;">ML</p>				
8	<p>Partie métallique et bois central. 44 plaques bois de 0.90m2 environ. 11 plaques bois de 1.10m2 environ incluant la porte. Application d'une lasure de traitement du bois. Pose d'une toile bitumeuse sur le bois pour renforcer la protection. Mise en place dans chaque cadre d'un panneau de même composition que le bardage. Epaisseur 6 mm la teinte sera déterminée en fonction d'échantillons présentés et se rapprochant de la couleur du bois. La fixation se fera par visserie inox.</p> <p style="text-align: right;">M2</p>				
9	<p>Essentage du mur en brique du pignon extérieur côté Nord La proposition de prix rénumère les travaux de l'isolation et du bardage réalisées en continu avec le côté sud et l'entrée du sous sol. Descriptif identique au côté sud sur base de</p> <p style="text-align: right;">M2</p>				

Réalisation des travaux

Les travaux se réaliseront pour ce chantier en respectant la législation en vigueur, concernant la sante et la sécurité des travailleurs.

L'installation de chantier, le montage des échafaudages seront des points d'arrêt avant le démarrage du chantier d'installation et à valider avec le maitre d'ouvrage

Toute anomalie ou défaut constate par l'entrepreneur devra être signalée au maitre d'ouvrage.

La sécurité des salaires sur le chantier, est de la responsabilité de l'entrepreneur adjudicataire.

Fait à

L'Entrepreneur,

Le